

Név: Kenézlő község Önkormányzata

Cím: Kenézlő

Kelt:  
Szám: .....  
KSH besorolás .....  
Teljesítés: 20... év....hó ..... Nap  
Készítette:

A munka leírása: Kenézlő, Zalkodi út 1. sz.  
alatti épület felújítása

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	.....	.....
1.1 Közvetlen önköltség összesen	.....	.....
2.1 ÁFA vetítési alap	.....	
2.2 Áfa	27.00%	.....
3. A munka ára	.....	

Aláírás

1. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj
1	<b>15-012-21.1-002303 (25)</b> Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, 0,75-1,20 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,50 m, 2,00 kN/m terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig <b>329,43 m<sup>2</sup></b>	.....	.....
2	<b>31-001-2-0452085 (7) ÖN</b> Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI 12K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással R 12,0 / 12,0 BHB55.50 <b>0,135 t</b>	.....	.....
3	<b>31-030-11.1.1.2-0121410 (20)</b>		

Beton rámpa készítése helyszínen kevert betonból,  
kézi továbbítással és bedolgozással,  
léccel lehúzva,  
kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20  
kissé képlékeny konzisztenciájú betonból,  
6 cm vastagság felett  
C12/24

**1,65 m3** .....

**4 35-001-1.8-0680041 (8)**

Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben  
faragott (fűrészelt) fából,  
0,061-0,70 m/m bedolgozott famennyiség között  
Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m I.o.  
előtető készítése

**12,96 m2** .....

**5 35-004-1.1 (1) ÖN**

Deszkázás  
bitumenes zsindely alá

**12,96 m2** .....

2. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
6	<b>36-003-1.1.1.1.1-0411036 (1) ÖN</b> Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiserelésű szárazhabarcsból, sima, normál mészcement vakolat, 1 cm vastagságban weber 141 KPS kézi alapvakolat finom, max.szemcse 1,0 mm, Kód: 141 k	<b>119,37 m2</b>	.....	.....	.....
7	<b>36-003-2.1.1.1.1-0411036 (21) ÖN</b> Mennyezetvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiserelésű szárazhabarcsból, sima, normál mészcement vakolat, 1 cm vastagságban weber 141 KPS kézi alapvakolat finom, max.szemcse 1,0 mm, Kód: 141 k	<b>42,47 m2</b>	.....	.....	.....
8	<b>36-005-21.2.2.2-0419512 (44)</b> Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödörös kiserelésű anyagból, vízes bázisú, műgyanta kötőanyagú vékonyvakolat készítése, egy rétegben, fehér színben 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel POLI-FARBE Policolor diszperziós vakolat kapart 1,5 mm	<b>195,15 m2</b>	.....	.....	.....
9	<b>36-007-9.2-0414512 (3) ÖN</b> Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyantás kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, vödörös kiserelésű anyagból LB-Knauf Colorol díszítő és lábazati vakolat, 24 színben, Csz: K008298**	<b>17,3 m2</b>	.....	.....	.....
10	<b>42-042-6.1.1.1 (71) ÖN</b>				

Kisegítő- és részmunkák,  
parketta csiszolása és lakkozása,  
normál igénybevételre, 2 rétegben,  
oldószeres lakkal

**111,5 m2**

3. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
11	<b>43-002-1.5-0131001 (5) ÖN</b> Függőereszcsatorna szerelése, félköeszervényű, bármilyen kiterített szélességben, alumínium lemezből vagy porfestett alumínium lemezből Alumínium függőereszcsatorna 0,7 mm, félkör szervényű, Ksz: 25 cm <b>4 m</b>	.....	.....	.....	.....
12	<b>43-002-11.5-0131041 (26) ÖN</b> Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, alumínium lemezből Alumínium lefolyócső kör, 33 cm kit.szél. <b>4 m</b>	.....	.....	.....	.....
13	<b>44-000-1.1 (1) ÖN</b> Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m-ig <b>4,72 m</b>	.....	.....	.....	.....
14	<b>44-000-1.2 (2) ÖN</b> Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m között <b>19,8 m</b>	.....	.....	.....	.....
15	<b>44-000-1.3 (3) ÖN</b> Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 4,01-6,00 m között <b>2,94 m</b>	.....	.....	.....	.....
16	<b>44-001-1.1.1.1-0131032 (1) ÖN</b> Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül,(szerelvénnyezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m területig Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 75x210 cm <b>3 db</b>	.....	.....	.....	.....

4. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
17	<b>44-001-1.1.1.1-0131034 (1) ÖN</b> Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül (szerelvénnyezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m területig Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú MDF tokkal, kilincs nélkül, 90x210 cm <b>4 db</b>	.....	.....	.....	.....
18	<b>M44-011-1.1.1-0167403 (1)</b> Műanyag kültéri nyílástárók elhelyezése előre kihagyott	.....	.....	.....	.....

falnyílásba,  
hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó,  
tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással),  
6,01-10,00 m kerület között  
Befelé nyíló üvegezett bejárati ajtó, 5 kamrás  
PVC profil, uw<1,4 W6m2K, mérete: 140x210 cm  
**1 db** .....

**19 M44-012-1.1.2.6.1-0167114 (36)**

Műanyag kültéri nyílászárók,  
hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése  
előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve,  
finombeállítással),  
4,00 m kerület felett  
ötkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú,  
középnnyló, bukó-nyíló  
váltószárnyas nyíló-bukó ablak, 5 kamrás  
PVC profil, uw<1,4W/m2K, mérete: 120x150 cm  
**8 db** .....

**20 M44-012-1.1.2.6.1-0167122 (36)**

Műanyag kültéri nyílászárók,  
hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése  
előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve,  
finombeállítással),  
4,00 m kerület felett  
ötkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú,  
középnnyló, bukó-nyíló  
váltószárnyas nyíló-bukó ablak, 5 kamrás  
PVC profil, uw<1,4W/m2K, mérete: 180x150 cm  
**2 db** .....

5. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)			
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
21	<b>M45-000-2.4-0202020</b> Fém előtető bontása, kompleten <b>1 db</b>	.....	.....	.....	.....
22	<b>47-000-1.7.1.1 (25) ÖN</b> Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; előfestés, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen <b>0,471 100 m2</b>	.....	.....	.....	.....
23	<b>47-011-1.5.1.1.1-0159008 (37)</b> Mészfestések, korszerű gyári készrekevert fehér vagy színes mészfalfestéssel, egy színben, tagolatlan sima felületen, két rétegben alagsorban <b>119,37 m2</b>	.....	.....	.....	.....
24	<b>47-011-15.1.1.1-0151201 (90) ÖN</b> Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festéssel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Diszperzit belső falfesték, fehér 100, EAN: 5996281027308 <b>471,82 m2</b>	.....	.....	.....	.....
25	<b>47-017-1.1.2-0219041 (1)</b> Tetőbevonati rendszer felhordása nedvszívó tetőfelületre (agyag, beton, pala, stb.), tagolt felületen <b>250 m2</b>	.....	.....	.....	.....
26	<b>47-017-11.1 (5)</b> Tetőbevonat aljzatának portalanítása és előnedvesítése	.....	.....	.....	.....

letakarítása  
**250 m2** .....

**27 47-021-31.3.1-0130432 (135)**  
 Acélfelületek átvonó festése  
 csatorna tartók festése  
 műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel  
 Trinát selyemfényüzománcfesték, fekete  
**0,4 m2** .....

6. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
<b>28</b>	<b>47-031-3.4.2.1-0143588 (106) ÖN</b> Külső falfelületek fedőmázolása, vinilkopolimer bázisú bevonóanyaggal, eresz, tornác, homlokdeszka és faredőnyök fafelületén Supralux Orkán festék, sötétbarna, EAN: 5992452535030 <b>30,96 m2</b>	.....	.....	.....	.....
<b>29</b>	<b>47-031-3.12.2.2-0152820 (139)</b> Külső falfelületek lazúrozása, gyalult felületen, oldószeres lazúrral, két rétegben, tagolt felületen Sadolin Extra vastaglazúr, előtetőn <b>36,66 m2</b>	.....	.....	.....	.....
<b>30</b>	<b>48-007-21.1.1.2-0090736 (37) ÖN</b> Külső fal; homlokzati fal hő- és hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, (rögzítés külön tételben) vékonyvakolat alatti méretstabil expandált polisztirolhab lemezzel ISOVER EPS 80 H 5 polisztirolhab lemez 50 mm, E <sub>D</sub> =0,039( W/mK) 1000*500 mm lemezméret, egyenes él <b>58,82 m2</b>	.....	.....	.....	.....
<b>31</b>	<b>48-007-21.1.1.2-0113589 (37) ÖN</b> Külső fal; homlokzati fal hő- és hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, (rögzítés külön tételben) vékonyvakolat alatti méretstabil expandált polisztirolhab lemezzel AUSTROTHERM GRAFIT expandált pólisztirol keményhab hőszigetelő lemez, 1000x500x100 mm <b>136,33 m2</b>	.....	.....	.....	.....

7. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
<b>32</b>	<b>48-007-21.21.1-0113279 (51) ÖN</b> Külső fal; Hőszigetelések épületlábazon vagy koszorún, foltonként ragasztva vagy megtámasztva (rögzítés külön tételben), egy rétegben, extrudált polisztirolhab lemezzel AUSTROTHERM XPS TOP P extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemez, lépcsős élkiképzéssel, 615x1265x20 mm	.....	.....	.....	.....

	17,3 m2	.....	.....	.....
33	<b>48-021-1.51.2.3.1 (32) ÖN</b> Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, homlokzaton, vázkerámia vagy pórusbeton aljzatszerkezethez, fém beütődübelekkel <b>1.000 db</b>	.....	.....	.....
34	<b>62-001-3.1 (5)</b> Térköburkolat bontása, homokos kavicsagyazattal <b>5,5 m2</b>	.....	.....	.....
35	<b>62-003-51.2-0610530 (35)</b> Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal, 10x10x6 - 40x40x6 cm közötti méretekben A felbontott térkő visszahelyezése <b>5.5 m2</b>	.....	.....	.....
36	<b>71-000-1.13 (30) ÖN</b> Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése <b>5 db</b>	.....	.....	.....
37	<b>71-010-1.1.2.2.1 (121) ÖN</b> Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, tükrös, nyitott, fénycsöves kivitelben, T8, T12 fénycsöves elektronikával szerelt (A energia osztályú), festett tükrös <b>5 db</b>	.....	.....	.....

8. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
38	<b>82-000-4.1.1 (27) ÖN</b> Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, gázszerelési berendezési tárgyak gázfőző, gáztűzhely, vízmelegítő, hőszigetelő, konvektor, fali fűtő <b>6 db</b>	.....	.....	.....	.....
39	<b>82-010-4.2.2-0350040 (17) ÖN</b> Gázüzemű falikályha elhelyezése és bekötése, földgázra vagy PB gázra fali kivezetésű kivitelben, 2500 W felett Euro F8.50 F zárt égésterű gázfűtő készülék, 5,8 kW <b>6 db</b>	.....	.....	.....	.....
<b>Munkanem összesen:</b>		.....	.....	.....	.....